

決裁区分	副・局・部・課			財政課合議		要・不要	
	局長	部長	課長	副課長	主幹・主査	検算者	担当者
						委託担当課	水再生課

令和2年度(2020年度)

委託業務名:

東部浄化センターA系沈砂池ポンプ棟外1施設 石綿含有建材劣化度調査

業務委託設計書

履行場所	熊本市 東区秋津町秋田536外1箇所		
履行期間	契約締結日から	令和3年(2021年)6月15日	まで
熊本市上下水道局			

(業務委託概要)

東部浄化センターA系沈砂池ポンプ棟外1施設 石綿含有建材劣化度調査

業務委託

【施設全体の用途等】	下水処理施設
【対象建築物の用途等】	ポンプ場
【施設概要】	<p>○ 東部浄化センターA系沈砂池ポンプ棟</p> <ul style="list-style-type: none">・所在地：熊本市東区秋津町秋田536・構造、規模：鉄筋コンクリート造・地上1階 地下1階 延床面積464㎡
【施設概要】	<p>○ 湖東ポンプ場</p> <ul style="list-style-type: none">・所在地：熊本市中央区神水本町24-10・構造、規模：鉄筋コンクリート造・地上1階 地下2階 延床面積757㎡
【委託概要】	当該施設の壁及び天井において、既に吹付アスベスト飛散防止処理（封じ込め工法）を施してある吹付アスベスト（以下「石綿含有建材」という。）を対象に、劣化度調査を実施するもの。
【委託内容】	<p>○ 石綿含有建材劣化度調査業務 1式</p> <p>○ 上記報告書作成業務 1式</p>
【特記事項】	○ 管理技術者については、建築物石綿含有建材調査者講習登録規定に基づく、「特定建築物石綿含有建材調査者」または旧制度の「建築物石綿含有建材調査者」の資格を有し、直接雇用3か月以上を満たす者を配置すること。

東部浄化センターA系沈砂池ポンプ棟外1施設 石綿含有建材劣化度調査業務委託

名 称	数量	単位	単価	金額	備考
劣化度調査業務委託費	1	式			
諸経費 (法定福利費・履行保証共)	1	式			
合 計					
消費税等相当額	1	式			
総 合 計					

東部浄化センターA系沈砂池ポンプ棟外1施設 石綿含有建材劣化度調査業務委託						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【東部浄化センターA系沈砂池ポンプ棟】						
足場仮設費	枠組足場 幅900 掛払・運搬共	1	式			別紙-001
目視調査		622	m ²			
付着強度測定	ワック-ル復旧共	8	か所			
計						
【湖東ポンプ場】						
足場仮設費	枠組足場 幅900 掛払・運搬共	1	式			別紙-002
天井 化粧せつこうボード 取外し再取付	発電機室 6m ² 程度	1	式			
目視調査		411	m ²			
付着強度測定	ワック-ル復旧共	10	か所			
計						

細目別内訳

東部浄化センターA系沈砂池ポンプ棟外1施設 石綿含有建材劣化度調査業務委託						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【安全装備費】						
安全装備費	保護マスク・保護帽子・保護手袋等 2施設分	1	式			
計						
【報告書作成費】						
報告書作成費	データ整理・解析 劣化図及び劣化数量作成 調査写真・付着力測定結果等	1	式			
計						
【発生材処分費】						
発生材処分費	特別産業廃棄物 運搬及び処分専用袋共	1	式			
計						

